

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI
	<p>CONTENUTO GENERALE</p> <p>Questo elaborato è allegato e parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto. Il documento riporta, ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, così come previsto dall'articolo 43, comma 3, lettera a) del D.P.R. 207/10.</p> <p>ORGANIZZAZIONE DELL'ELABORATO</p> <p>L'elaborato riporta le lavorazioni che devono essere eseguite dall'impresa aggiudicatrice contraddistinte dallo stesso codice di tariffa riportato nell'Elenco Prezzi Unitari con appropriata descrizione generale. Alla descrizione generale della lavorazione segue l'elenco dettagliato di tutti gli interventi pertinenti alla lavorazione stessa.</p> <p style="text-align: center;"><u>LAVORI A CORPO</u></p>
1 / 1 01.A01.A50.010	<p>Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adeguati mezzi meccanici, di terreni sciolti o compatti, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - fognatura bianca - collettori in pvc dn 160</p>
2 / 13 01.P01.A30.005	<p>Operaio comune Ore normali ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Scavi a mano per interferenza con cavedi</p>
3 / 15 01.A01.B90.010	<p>Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Vedi voce n° 1 [m³ 676.272]</p>
4 / 16 01.P03.B05.005	<p>Materiale ghiaio terroso per rilevato stradale ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Vedi voce n° 15 [m³ 430.365]</p>
5 / 26 01.P01.A30.005	<p>Operaio comune Ore normali ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Scavi a mano per interferenza con cavedi</p>
6 / 27 01.P01.A30.005	<p>Operaio comune Ore normali ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Scavi a mano per interferenza con cavedi</p>
7 / 3 08.P03.H10.090	<p>Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a piè d'opera, e la loro discesa nella trincea: compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 20 ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Tubazioni in PVC 200</p>
8 / 4 08.P03.H10.100	<p>Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a piè d'opera, e la loro discesa nella trincea: compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 4 kN/m² SDR 41: del diametro esterno di cm 31,5 ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Tubazioni in PVC 315</p>
9 / 5 01.A04.B15.020	<p>Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura: conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m³ ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - letto di posa, rinfianco e corazzatura tubi in pvc</p>
10 / 6 01.A04.C40.005	<p>Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Vedi voce n° 5 [m³ 179.849]</p>
11 / 7 01.A04.B15.020	<p>Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura: conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m³ ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Pozzetti 40*40 con griglia</p>
12 / 8 01.A04.C40.005	<p>Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Vedi voce n° 7 [m³ 5.120]</p>
13 / 9 08.P01.B03.015	<p>Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 4; dimensioni interne cm 40x40x40 diam. 30 ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INTERVENTI: - Pozzetti 40*40 con griglia</p>
14 / 10	<p>Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 40x40x40</p>

