

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01.A01.A50.010	Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adeguati mezzi meccanici, di terreni sciolti o compatti, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m <sup>3</sup> , misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm euro (dieci/56)	m <sup>3</sup>	10,56
Nr. 2 01.A01.B90.010	Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale Eseguito con idonei mezzi meccanici. euro (sei/43)	m <sup>3</sup>	6,43
Nr. 3 01.A04.B15.020	Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m <sup>3</sup> euro (sessantaotto/63)	m <sup>3</sup>	68,63
Nr. 4 01.A04.C40.005	Getto in opera di calcestruzzo cementizio per formazione letto di posa e rivestimento di canali tubolari o prefabbricati, sottofondo canali, camere di salto o di manovra e simili Eseguito in trincea euro (trentadue/88)	m <sup>3</sup>	32,88
Nr. 5 01.A05.B00.005	Esecuzione di muratura in piano od in curva, in mattoni pieni legati con malta di cemento pozzolanico, compreso le eventuali centine e puntelli incluse le murature formate con piu' anelli, di spessore pari od inferiore a cm 12, per opere di fognatura Dello spessore complessivo fino a cm 12 compreso, per opere in trincea e relativi pozzi euro (quattrocentotantasette/07)	m <sup>3</sup>	487,07
Nr. 6 01.P01.A20.005	Operaio qualificato Ore normali euro (trentauno/70)	h	31,70
Nr. 7 01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali euro (ventiotto/59)	h	28,59
Nr. 8 01.P03.A80.005	Ghiaia e ghiaietto vagliati e lavati per cemento armato euro (quattordici/93)	m <sup>3</sup>	14,93
Nr. 9 01.P03.B05.005	Materiale ghiaio terroso per rilevato stradale euro (sei/17)	m <sup>3</sup>	6,17
Nr. 10 01.P26.A45.005	Trasporto alle discariche di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.) euro (sei/23)	m <sup>3</sup>	6,23
Nr. 11 08.P01.B03.015	Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 4; dimensioni interne cm 40x40x40 diam. 30 euro (tredici/66)	cad	13,66
Nr. 12 08.P01.B03.025	Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 5; dimensioni interne cm 60x60x60 diam. 45 euro (trentauno/65)	cad	31,65
Nr. 13 08.P01.B06.015	Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 40x40x40 euro (dodici/69)	cad	12,69
Nr. 14 08.P01.B06.025	Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 60x60x60 euro (ventiotto/12)	cad	28,12
Nr. 15 08.P03.F25.005	Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124, classe D 400 per traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato ed estraibile, munito di guarnizione in polietilene antirumore. peso ca kg 57: telaio rotondo mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi euro (centosessantanove/87)	cad	169,87
Nr. 16 08.P03.F30.050	Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124 Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe c 250 - dim 450 x 450 mm, peso 20 kg circa euro (ottantacinque/47)	cad	85,47
Nr. 17 08.P03.F30.060	Fornitura in opera di griglie in ghisa sferoidale a norma uni en 124 Fornitura in opera di griglie stradali in ghisa sferoidale, piane con telaio autobloccante, classe c 250 - dim 650 x 650 mm, peso 50 kg circa euro (centosettantacinque/95)	cad	175,95
Nr. 18 08.P03.H10.085	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a piè d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 4 kN/m <sup>2</sup> SDR 41: del diametro esterno di cm 16 euro (quattordici/87)	m	14,87
Nr. 19 08.P03.H10.090	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a piè d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 4 kN/m <sup>2</sup> SDR 41: del diametro esterno di cm 20 euro (diciannove/93)	m	19,93
Nr. 20 08.P03.H10.100	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a piè d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola serie SN 4 kN/m <sup>2</sup> SDR 41: del diametro esterno di cm 31,5 euro (cinquantasei/40)	m	56,40
Nr. 21 A.P.02	Esecuzione di fori eseguita mediante trivellazione con speciali attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza compresa l'inserimento di armatura tubolare (tubo-camicia) successivo sfilamento a seguito di riempimento con ghiaia vagliata Del diametro di mm 150-190 euro (novantacinque/19)	m	95,19
Nr. 22 A.P.03	Griglia di filo di ferro zincato, da ancorare con fascette metalliche alla griglia del pozzetto in 4 punti, maglia da mm 12x24 con filo del n.8, Di superficie sino a m <sup>2</sup> 1 euro (tre/13)	cad	3,13
	Loranze, 30/04/2012		
	II Tecnico		

