ASM

SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001

LABORATORIO PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE
Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. n. 6776 del 08/08/2013
Settore "A" Circolare n. 7617/S.T.C.

ANALISI STRUTTURE E MATERIALI SRL

Laboratorio Autorizzato ai Sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001

SEDE LEGALE E LABORATORIO:
Via Umbria 25, loc. Pescarito
10099 SAN MAURO TORINESE (TO)
Tel. 0112979248 - Fax 0112742894
CF e P.IVA 10811010015
www.labasm.com
info@labasm.com

Cod Off.	OF20220624_11	del 24/06/2022	PG-01.03 Rev. 03 del 27/05/2022
Rif.	Ing. Francesco Loizzo	Cell: 3289821254	Email: f.loizzo@labasm.com

Spett.le	AFC Torino S.p.A.	Progettista strutturale:	
Indirizzo:	corso Peschiera, 193 - 10141 Torino	PEC Prog.:	
PIVA:	07019070015	Cod. univoco SDI:	CF:

Oggetto: preventivo, al netto dell'IVA vigente, relativo alle seguenti prove e/o prestazioni

PROVE DI INDAGINE PER RILEVAZIONE CARATTERISTICHE STRUTTURALI PRESSO
Cimitero Parco sito in via Bertani, 80 - 10100 Torino

Descrizione	N° Prove	Costo Unit.	Costo Totale
32.A05.A05.005 Impianto cantiere con installazione di attrezzatura per l'esecuzione di prove, indagini e prelievi in situ, compresi il carico e lo scarico dell'attrezzatura, il trasporto in andata e ritorno delle attrezzature e quanto altro occorra per l'esecuzione delle prove e vacazione personale tecnico addetto alle prove. Il prezzo si intende per ogni chiamata e per cantiere sito nel territorio regionale.	1	€ 512,50	€ 512,50
32.A15.A40.005 Carotaggio e compressione escluso ripristino Prelievo mediante carotatrice di carota in calcestruzzo diametro massimo 120 mm e lunghezza massima 300 mm estratta da elemento in c.a. Compreso diritti di certificazione, escluso ripristrino.	3	€ 209,60	€ 628,80
32.A15.A60.005 Carbonatazione. Test colorimetrico eseguito mediante reagente chimico per determinare la profondità di carbonatazione su carote di calcestruzzo prelevate in sito, compreso rapporto di prova.	3	€ 21,60	€ 64,80
32.A15.A45.005 Ripristino carotaggio al grezzo. Esecuzione di ripristino della sola parte strutturale al grezzo di foro a valle di estrazione carota.	3	€ 35,20	€ 105,60
32.A15.A75.005 Prelievo barre e trazione. Estrazione barra d'armatura da elemento in c.a., prova di trazione e allungamento (metodo A5), incluso diritti di certificazione, escluso ripristino.	1	€ 181,61	€ 181,61
32.A15.A80.005 Ripristino barre e copriferro al grezzo.	1	€ 93,00	€ 93,00

Metodo pagamento:	Bonifico 30 gg dDF	**Totale Imponibile**	**€ 1.586,31**
		IVA 22%	**€ 348,99**
Validità offerta:	30 giorni	**TOTALE DA PAGARE**	**€ 1.935,30**

Foro Competente:	Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.
Responsabilità:	Le suddette prove saranno eseguite rispettando le normative vigenti. La Società ASM s.r.l. con s.u. declina ogni responsabilità civile o richieste di risarcimento danni di qualsiasi genere conseguenti dall'esecuzione dei lavori svolti in conformità al presente contratto (le prove saranno svolte nei punti e secondo le modalità indicate dal committente e/o tecnico incaricato dal committente). Il committente con la presente dichiara che i locali/luoghi sono adatti e sicuri per lo svolgimento delle prove. L'offerta esclude quanto non esplicitamente menzionato.

Questo documento non può essere divulgato o riprodotto, in parte o totalmente, senza l'autorizzazione di A.S.M. Srl unipersonale

SEDE LEGALE E LABORATORIO:
Via Umbria 25, loc. Pescarito
10099 SAN MAURO TORINESE (TO)
Tel. 0112979248 - Fax 0112742894
CF e P.IVA 10811010015
www.labasm.com
info@labasm.com

Tutela Privacy:	Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, la Società ASM s.r.l. con s.u. informa che i dati personali acquisiti, con riferimento ai rapporti commerciali instaurati, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Tutti i dettagli sono reperibili inviando un fax al numero: 0112742894.
Consegna risultati:	Il Laboratorio si riserva la facoltà di trattenere i certificati/rapporti di prova in caso di omesso/ritardato pagamento del corrispettivo, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 del CC.
Note:	Si richiede libero ed esclusivo accesso alle aree di prova (indicazione dei punti di prova ed eventuale delimitazione aree e pulizia finale a carico del committente), corrente elettrica 220V almeno 3 kW e acqua. I ripristini sono esclusivamente quelli indicati e sono di solo materiale strutturale, sono esclusi intonaco piuttura e finiture o altro.

Il Direttore del Laboratorio

Firma del Committente per accettazione

N.B. Le prove saranno eseguite solo dopo restituzione del presente modulo firmato per accettazione.

Questo documento non può essere divulgato o riprodotto, in parte o totalmente, senza l'autorizzazione di A.S.M. Srl unipersonale

ASM
SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001

LABORATORIO PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE
Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con D.M. n. 6776 del 08/08/2013
Settore "A" Circolare n. 7617/S.T.C.
ANALISI STRUTTURE E MATERIALI SRL
Laboratorio Autorizzato ai Sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001

SEDE LEGALE E LABORATORIO:
Via Umbria 25, loc. Pescarito
10099 SAN MAURO TORINESE (TO)
Tel. 0112979248 - Fax 0112742894
CF e P.IVA 10811010015
www.labasm.com
info@labasm.com

Cod Off.	OF20220624_12	del 24/06/2022	PG-01.03 Rev. 03 del 27/05/2022
Rif.	Ing. Francesco Loizzo	Cell: 3289821254	Email: f.loizzo@labasm.com

Spett.le	AFC Torino S.p.A.	Progettista strutturale:	
Indirizzo:	corso Peschiera, 193 - 10141 Torino	PEC Prog.:	
PIVA:	07019070015	Cod. univoco SDI:	CF:

Oggetto: preventivo, al netto dell'IVA vigente, relativo alle seguenti prove e/o prestazioni

PROVE DI INDAGINE PER RILEVAZIONE CARATTERISTICHE STRUTTURALI PRESSO
Cimitero Monumentale sito in corso Novara, 135 - 10153 Torino

Descrizione	N° Prove	Costo Unit.	Costo Totale
32.A05.A05.005 Impianto cantiere con installazione di attrezzatura per l'esecuzione di prove, indagini e prelievi in situ, compresi il carico e lo scarico dell'attrezzatura, il trasporto in andata e ritorno delle attrezzature e quanto altro occorra per l'esecuzione delle prove e vacazione personale tecnico addetto alle prove. Il prezzo si intende per ogni chiamata e per cantiere sito nel territorio regionale.	1	€ 512,50	€ 512,50
32.A15.A05.005 Pacometrica Misura e ricerca della posizione delle armature mediante pacometro per la rilevazione della posizione dei ferri d'armatura (propedeutica ai carotaggi e alle estrazioni di barre), incluso rapporto di prova.	3	€ 53,01	€ 159,03
32.A15.A10.005 Saggio a valle di pacometrica. Esecuzione di saggio diretto a valle di prova pacometrica per la determinazione del diametro effettivo delle barre per un'area massima di 50 cm x 50 cm e profondità massima 5 cm.	3	€ 42,01	€ 126,03
32.A15.A40.005 Ripristino saggio Esecuzione di ripristino della sola parte strutturale al grezzo di saggio diretto per determinazione del diametro effettivo delle barre per un'area massima di 50 cm x 50 cm e profondità massima 5 cm mediante malta tixotropica antiritiro ad alta resistenza.	3	€ 39,00	€ 117,00
32.A15.A40.005 Carotaggio e compressione escluso ripristino Prelievo mediante carotatrice di carota in calcestruzzo diametro massimo 120 mm e lunghezza massima 300 mm estratta da elemento in c.a. Compreso diritti di certificazione, escluso ripristrino.	3	€ 209,60	€ 628,80
32.A15.A60.005 Carbonatazione. Test colorimetrico eseguito mediante reagente chimico per determinare la profondità di carbonatazione su carote di calcestruzzo prelevate in sito, compreso rapporto di prova.	3	€ 21,60	€ 64,80
32.A15.A45.005 Ripristino carotaggio al grezzo. Esecuzione di ripristino della sola parte strutturale al grezzo di foro a valle di estrazione carota.	3	€ 35,20	€ 105,60
32.A15.A75.005 Prelievo barre e trazione. Estrazione barra d'armatura da elemento in c.a., prova di trazione e allungamento (metodo A5), incluso diritti di certificazione, escluso ripristino.	1	€ 181,61	€ 181,61
32.A15.A80.005 Ripristino barre e copriferro al grezzo.	1	€ 93,00	€ 93,00

Questo documento non può essere divulgato o riprodotto, in parte o totalmente, senza l'autorizzazione di A.S.M. Srl unipersonale

SEDE LEGALE E LABORATORIO:
Via Umbria 25, loc. Pescarito
10099 SAN MAURO TORINESE (TO)
Tel. 0112979248 - Fax 0112742894
CF e P.IVA 10811010015
www.labasm.com
info@labasm.com

28.A05.A10 Fornitura e nolo trabattello fino altezza fino a massimo 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo.	1	€ 167,16	€ 167,16

Metodo pagamento:	Bonifico 30 gg dDF	**Totale Imponibile**	**€ 2.155,53**
		IVA 22%	**€ 474,22**
Validità offerta:	30 giorni	**TOTALE DA PAGARE**	**€ 2.629,75**

Foro Competente:	Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.
Responsabilità:	Le suddette prove saranno eseguite rispettando le normative vigenti. La Società ASM s.r.l. con s.u. declina ogni responsabilità civile o richieste di risarcimento danni di qualsiasi genere conseguenti dall'esecuzione dei lavori svolti in conformità al presente contratto (le prove saranno svolte nei punti e secondo le modalità indicate dal committente e/o tecnico incaricato dal committente). Il committente con la presente dichiara che i locali/luoghi sono adatti e sicuri per lo svolgimento delle prove. L'offerta esclude quanto non esplicitamente menzionato.
Tutela Privacy:	Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, la Società ASM s.r.l. con s.u. informa che i dati personali acquisiti, con riferimento ai rapporti commerciali instaurati, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Tutti i dettagli sono reperibili inviando un fax al numero: 0112742894.
Consegna risultati:	Il Laboratorio si riserva la facoltà di trattenere i certificati/rapporti di prova in caso di omesso/ritardato pagamento del corrispettivo, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 del CC.
Note:	Si richiede libero ed esclusivo accesso alle aree di prova (indicazione dei punti di prova ed eventuale delimitazione aree e pulizia finale a carico del committente), corrente elettrica 220V almeno 3 kW e acqua. I ripristini sono esclusivamente quelli indicati e sono di solo materiale strutturale, sono esclusi intonaco piuttura e finiture o altro.

Il Direttore del Laboratorio

Firma del Committente per accettazione

N.B. Le prove saranno eseguite solo dopo restituzione del presente modulo firmato per accettazione.

Questo documento non può essere divulgato o riprodotto, in parte o totalmente, senza l'autorizzazione di A.S.M. Srl unipersonale